

Nº da Operação 1025.175-50/2015	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MCID /	Município/UF SANTO ANTONIO DE POSSE	Localidade CÓRREGO CAMANDUCAIA MIRIM
---	---	---	--

Proponente / Tomador NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR	Objeto MELHORAMENTOS NA REDE ADUTORA DE ÁGUA DO	Empreendimento / Apelido MELHORAMENTO ADUTORA CAMANDUCAIA
--	---	---

DATA BASE SINAPI: 01/2017 (NÃO DESONERADO)						BDI PADRÃO: 20,79%			P
LOCALIDADE SINAPI: SAO PAULO						BDI DIFERENCIADO 1:			D1
						BDI DIFERENCIADO 2:			D2
						BDI ZERO: 0,00%			Z
ITEM	FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
TOTAL									↓
1 GRUPO I: MATERIAL									↓
1.1 GRUPO I: MATERIAL									
1.1.1	Composição	001	TUBO EM FERRO FUNDIDO DE 250MM, CLASSE K-7 JGS	M	-		-	-	Z
1.1.2	Composição	002	CURVA DE 45º COM BOLSAS DN 250MM EM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.3	Composição	003	CURVA DE 22º30' COM BOLSAS DN 250MM EM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.4	Composição	004	CURVA DE 11º15' COM BOLSAS DN 250MM EM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.5	Composição	005	FLANGE CEGO DN 250MM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.6	Composição	006	EXTREMIDADES FLANGE E BOLSA DN 250MM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.7	Composição	007	REGISTRO DE GAVETA OVAL COM FLANGES DN 250MM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.8	Composição	008	JUNÇÃO 45º COM FLANGES DN 250MMX250MM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.9	Composição	009	CURVA 45º COM FLANGES DN 250MM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.10	Composição	010	REDUÇÃO COM FLANGES DN250MM-200MM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.11	Composição	011	REGISTRO DE GAVETA OVAL COM FLANGES DN 200MM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.12	Composição	012	JUNÇÃO 45º COM FLANGES DN 200MMX250MM FOFO PN25	UNID	-		-	-	Z
1.1.13	Composição	013	PARAFUSO SEXT. GALV. QUENTE 20X90MM C/ 2 ARRUELAS E PORCA	UNID	-		-	-	Z
1.1.14	Composição	014	TOCO FOFO C/ FLANGES - PN25 - DN 200MM - L=500MM	UNID	-		-	-	Z

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Data: 14/03/2017