



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE
Estado de São Paulo

REFORÇO ESTRUTURAL E NOVO TELHAMENTO CRECHE BEIJA FLOR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: out/14 Planilha base: Boletim CPOS 163

ITEM	CODIGO CPOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
1		CANTEIRO DE OBRAS				
1.2	020802	Placa de identificação para obra	m ²	3,00	357,24	1.071,72
1.2.1	020311	Tapume movel para fechamento de áreas	m ²	15,00	39,1	586,50
		SUBTOTAL				1.658,22
1.3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA				
1.3.1	120104	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	m	64,00	46,9	3.001,60
1.3.2	110110	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	0,25	286,02	71,51
1.3.3	12351	Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos	m ²	2,50	17,94	44,85
1.3.4	100104	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (sapatas)	Kg	78,12	5,42	423,41
1.3.5	60202	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	M ³	0,25	35,88	8,97
1.3.6	150303	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	Kg	1243,82	12,77	15.883,58
		SUBTOTAL				19.433,92
2		PISO				
2.1		DEMOLIÇÃO/ASSENTAMENTO				
2.1.1	030402	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m ²	80,00	7,18	574,40
2.1.2	180606	Piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas inte	M ²	80,00	43,28	3.462,40
2.1.3	180607	Rodapé cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas i	M	37,20	23,76	883,87
2.1.4	180641	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas (30-34 x 30-34 cm) com argamassa industrializada	m ²	80,00	6,96	556,80
		SUBTOTAL				5.477,47
3		RETIRADA DE TELHADO EXISTENTE (REAPROVEITAMENTO DE ESTRUTURA EXISTENTE)				
3.1		TELHADO				
3.1.1	040302	Retirada de telhamento em barro	m ²	162,00	14,13	2.289,06
3.1.2	040205	Retirada de estrutura em madeira tesoura - telha de barro	m ²	162,00	9,26	1.500,12
3.1.3	043002	Remoção de calha ou rufo	m	12,00	2,75	33,00
3.1.4	150132	Estrutura em terças para telhas perfil e material qualquer, exceto barro	m ²	162,00	3,28	531,36
3.1.5	160301	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M ²	162,00	30,17	4.887,54
3.1.6	163302	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	m	23,00	53,6	1.232,80
		SUBTOTAL				10.473,88
4		REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO				
4.1		AR CONDICIONADO				
4.1.1	043505	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	un	1,00	12,99	12,99
4.1.2	040806	Recolocação de aparelhos de iluminação ou ar condicionado fixos em teto, piso ou parede	un	1,00	11,40	11,40
		SUBTOTAL				24,39
5		ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO				
5.1	140505	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	M ²	97,36	50,04	4.871,89
5.2	170204	Chapisco com branco	M ²	97,36	6,56	638,68
5.2	170214	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M ²	97,36	15,36	1.495,45
		SUBTOTAL				7.006,03
6		PINTURA				
6.1	031014	Remoção de pintura com lixamento	m ²	352,93	3,21	1.132,91
6.2	331003	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m ²	332,50	16,77	5.576,03
6.3	331004	Esmalte em massa, inclusive preparo	m ²	20,44	16,96	346,66
		SUBTOTAL				7.055,59
7		LIMPEZA E BOTA FORA				
7.1	550102	Limpeza final de obra	m ²	80,00	8,37	669,60
7.2	050703	Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, in	m ³	20,00	77,6	1.552,00
		SUBTOTAL				2.221,60
		Total da obra				53.351,10
		TOTAL				53.351,10
		BDI (10,00%)				5.335,11
		TOTAL COM BDI				58.686,21

DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO
PREFEITO MUNICIPAL
SANTO ANTONIO DE POSSE

ENG CIVLº RÓBISON GOMES DA SILVA
AUTOR ORÇAMENTO-CREA 5062828850
DIRETOR DE ENGENHARIA PMSAP