



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE  
Estado de São Paulo

SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data: dez/15 Planilha base: Boletim CPOS 166

ITEM	CODIGO CPOS/MERCAD O	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
<b>1</b>		<b>Conjunto completo para Iluminação Pública com Lampadas de Vapor de vapor sódio de 100W</b>				
1.1	411116/cpos	Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior	un	1,00	380,24	380,24
1.2	Mercado	Lampada Vapor Sódio 220v - 100W	un	1,00	21,37	21,37
1.3	Mercado	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 100 W / 220 V	un	1,00	56	56,00
1.4	Mercado	Braço de iluminação Pública de acordo com a ABNT (NBR 14744/2001) com elementos de fixação	un	1,00	150	150,00
1.5	401101/cpos	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	un	1,00	57,6	57,60
1.6	391213/cpos	Cabo de cobre flexível 'PP' 2x2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2,00	5,7	11,40
1.7	410404/cpos	Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40	un	1,00	15,02	15,02
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>691,63</b>
<b>2</b>		<b>Conjunto completo para Iluminação Pública com Lampadas de Vapor de vapor sódio de 250W</b>				
2.1	411116/cpos	Luminária pública fechada tipo pétala, com alojamento para reator, com abertura na parte superior	un	1,00	380,24	380,24
2.2	410524/cpos	Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 250 W	un	1,00	31,5	31,50
2.3	410825/cpos	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V	un	1,00	78,95	78,95
2.4	Mercado	Braço de iluminação Pública de acordo com a ABNT (NBR 14744/2001) com elementos de fixação	un	1,00	150	150,00
2.5	401101/cpos	Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	un	1,00	57,6	57,60
2.6	391213/cpos	Cabo de cobre flexível 'PP' 2x2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2,00	5,7	11,40
2.7	410404/cpos	Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-40	un	1,00	15,02	15,02
		<b>SUBTOTAL</b>				<b>724,71</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.416,34</b>
<b>BDI (23,5%)</b>						<b>332,84</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>						<b>1.749,18</b>

DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO  
PREFEITO MUNICIPAL  
SANTO ANTONIO DE POSSE

ENG CIVIL° RÓBISON GOMES DA SILVA  
AUTOR ORÇAMENTO-CREA 5062828850  
DIRETOR DE OBRAS ENGENHARIA PMSAP