

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BOSQUE ERNESTO COSER									281.225,80	
1.			FECHAMENTO E ENTRADAS					-	175.974,11	
1.1.			FECHAMENTO					-	173.235,74	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	333,96	BDI 1	399,42	2.396,52	RA
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,44	77,26	BDI 1	92,40	410,26	RA
1.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	99,28	50,34	BDI 1	60,21	5.977,65	RA
1.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,40	298,88	BDI 1	357,46	3.717,58	RA
1.1.5.	CPOS 173	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	446,76	270,06	BDI 1	322,99	144.299,01	RA
1.1.6.	CPOS 173	34.05.300	Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	m²	16,00	858,84	BDI 1	1.027,17	16.434,72	RA
1.2.			PORTAL DE ENTRADA					-	2.738,37	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,80	77,26	BDI 1	92,40	73,92	RA
1.2.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,62	298,88	BDI 1	357,46	221,63	RA
1.2.3.	SINAPI-I	2788	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34 CM	M	14,90	105,90	BDI 1	126,66	1.887,23	RA
1.2.4.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	15,94	19,54	BDI 1	23,37	372,52	RA
1.2.5.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	0,96	18,12	BDI 1	21,67	20,80	RA
1.2.6.	SINAPI-I	20208	PRANCAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,20	42,40	BDI 1	50,71	162,27	RA
2.			RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE, BRINQUEDOS E PISO					-	14.320,64	
2.1.			RECUPERAÇÃO DO QUIOSQUE					-	890,69	
2.1.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	3,56	61,41	BDI 1	73,45	261,48	RA
2.1.2.	SINAPI-I	36788	TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	57,00	1,20	BDI 1	1,44	82,08	RA
2.1.3.	CPOS 173	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	17,98	5,90	BDI 1	7,06	126,94	RA
2.1.4.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	17,98	19,54	BDI 1	23,37	420,19	RA
2.2.			RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS BRINQUEDOS					-	2.585,63	
2.2.1.	CPOS 173	35.05.210	Balço duplo em madeira rústica	cj	1,00	1.144,94	BDI 1	1.369,35	1.369,35	RA

RECURSO



Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BOSQUE ERNESTO COSER										
281.225,80										
2.2.2.	CPOS 173	35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	cj	1,00	813,41	BDI 1	972,84	972,84	RA
2.2.3.	CPOS 173	03.10.100	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	m²	8,00	5,90	BDI 1	7,06	56,48	RA
2.2.4.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	8,00	19,54	BDI 1	23,37	186,96	RA
2.3.			RECUPERAÇÃO DO PISO E DESCANÇO PNE					-	6.806,65	
2.3.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	128,50	44,29	BDI 1	52,97	6.806,65	RA
2.4.			TROCA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	4.037,67	
2.4.1.	CPOS 173	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	1,00	165,22	BDI 1	197,60	197,60	RA
2.4.2.	Composição	0001	Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogo de xadrez, incluindo instalação	UNIDADE	5,00	544,40	BDI 1	651,10	3.255,50	RA
2.4.3.	CPOS 173	35.20.050	Conjunto 4 Lixeiras para Coleta Seletiva, tampa basculante, 50 litros	un	1,00	488,77	BDI 1	584,57	584,57	RA
3.			TORNEIRA					-	2.469,39	
3.1.			TORNEIRA					-	2.469,39	
3.1.1.	CPOS 173	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	1,00	47,04	BDI 1	56,26	56,26	RA
3.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,03	77,26	BDI 1	92,40	2,77	RA
3.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,03	298,88	BDI 1	357,46	10,72	RA
3.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,40	9,67	BDI 1	11,57	27,77	RA
3.1.5.	SINAPI	87460	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	0,05	58,74	BDI 1	70,25	3,51	RA
3.1.6.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,20	6,12	BDI 1	7,32	8,78	RA
3.1.7.	CPOS 173	18.11.022	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	1,20	63,91	BDI 1	76,44	91,73	RA
3.1.8.	CPOS 173	44.03.510	Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4"	un	1,00	247,74	BDI 1	296,30	296,30	RA
3.1.9.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	43,18	BDI 1	51,64	51,64	RA

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BOSQUE ERNESTO COSER									281.225,80	
3.1.10.	SINAPI-I	3278	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM	UN	1,00	52,66	BDI 1	62,98	62,98	RA
3.1.11.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40,00	37,49	BDI 1	44,84	1.793,60	RA
3.1.12.	SINAPI-I	2788	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34 CM	M	0,50	105,90	BDI 1	126,66	63,33	RA
4. CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COMERCIAL									-	34.460,03
4.1. FUNDAÇÃO									-	4.526,81
4.1.1.	SINAPI	90877	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	3,00	37,56	BDI 1	44,92	134,76	RA
4.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,59	77,26	BDI 1	92,40	239,32	RA
4.1.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,23	298,88	BDI 1	357,46	797,14	RA
4.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	178,40	9,67	BDI 1	11,57	2.064,09	RA
4.1.5.	SINAPI	74066/2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	12,34	87,51	BDI 1	104,66	1.291,50	RA
4.2. ESTRUTURA E COBERTURA									-	7.241,44
4.2.1.	SINAPI-I	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM	M	29,80	52,38	BDI 1	62,65	1.866,97	RA
4.2.2.	SINAPI	92547	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,00	801,93	BDI 1	959,11	1.918,22	RA
4.2.3.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	28,09	61,41	BDI 1	73,45	2.063,21	RA
4.2.4.	SINAPI-I	36788	TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	450,00	1,20	BDI 1	1,44	648,00	RA
4.2.5.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	31,88	19,54	BDI 1	23,37	745,04	RA
4.3. PISO, FECHAMENTO E CAIXILHOS									-	10.172,38

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BOSQUE ERNESTO COSER									281.225,80	
4.3.1.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	54,09	46,55	BDI 1	55,67	3.011,19	RA
4.3.2.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	27,12	66,18	BDI 1	79,15	2.146,55	RA
4.3.3.	SINAPI	91325	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	573,06	BDI 1	685,38	685,38	RA
4.3.4.	SINAPI	79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	2,94	19,54	BDI 1	23,37	68,71	RA
4.3.5.	SINAPI-I	624	JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	M2	0,48	539,55	BDI 1	645,30	309,74	RA
4.3.6.	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,48	128,46	BDI 1	153,64	73,75	RA
4.3.7.	SINAPI	74136/3	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2	11,64	242,70	BDI 1	290,27	3.378,74	RA
4.3.8.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	4,74	87,90	BDI 1	105,13	498,32	RA
4.4.			HIDRAULICA ACABAMENTOS					-	1.712,29	
4.4.1.	CPOS 173	44.02.200	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	0,75	899,12	BDI 1	1.075,35	806,51	RA
4.4.2.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	191,41	BDI 1	228,93	228,93	RA
4.4.3.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	81,15	BDI 1	97,06	97,06	RA
4.4.4.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	1,00	310,94	BDI 1	371,88	371,88	RA
4.4.5.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	173,84	BDI 1	207,91	207,91	RA
4.5.			HIDRAULICA INICIAL					-	2.473,12	

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BOSQUE ERNESTO COSER									281.225,80	
4.5.1.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,04	BDI 1	10,81	21,62	RA
4.5.2.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018	UN	1,00	56,62	BDI 1	67,72	67,72	RA
4.5.3.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	43,18	BDI 1	51,64	103,28	RA
4.5.4.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,20	37,49	BDI 1	44,84	1.309,33	RA
4.5.5.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,10	53,70	BDI 1	64,23	520,26	RA
4.5.6.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,65	31,11	BDI 1	37,21	135,82	RA
4.5.7.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,70	71,20	BDI 1	85,16	315,09	RA
4.6.			INSTALAÇÃO ELETRICA					-	8.333,99	
4.6.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	79,50	2,49	BDI 1	2,98	236,91	RA
4.6.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,20	3,30	BDI 1	3,95	383,94	RA

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BOSQUE ERNESTO COSER									281.225,80	
4.6.3.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	14,51	BDI 1	17,35	694,00	RA
4.6.4.	SINAPI	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00	12,15	BDI 1	14,53	145,30	RA
4.6.5.	SINAPI	98261	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	20,00	3,12	BDI 1	3,73	74,60	RA
4.6.6.	SINAPI-I	39247	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	15,00	2,33	BDI 1	2,79	41,85	RA
4.6.7.	SINAPI-I	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	12,00	13,72	BDI 1	16,41	196,92	RA
4.6.8.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	51,91	BDI 1	62,08	62,08	RA
4.6.9.	CPOS 173	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	cj	1,00	23,70	BDI 1	28,35	28,35	RA
4.6.10.	CPOS 173	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cj	1,00	22,64	BDI 1	27,08	27,08	RA
4.6.11.	SINAPI	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	27,05	BDI 1	32,35	64,70	RA
4.6.12.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	92,28	BDI 1	110,37	441,48	RA
4.6.13.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	97,70	BDI 1	116,85	467,40	RA
4.6.14.	SINAPI-I	39759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	814,71	BDI 1	974,39	974,39	RA
4.6.15.	SINAPI-I	34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00	60,23	BDI 1	72,04	72,04	RA
4.6.16.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	48,00	BDI 1	57,41	57,41	RA
4.6.17.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	10,11	BDI 1	12,09	36,27	RA
4.6.18.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	9,55	BDI 1	11,42	34,26	RA
4.6.19.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	5,00	114,72	BDI 1	137,21	686,05	RA
4.6.20.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	85,77	BDI 1	102,58	307,74	RA
4.6.21.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	43,91	BDI 1	52,52	157,56	RA

RECURSO

↓

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BOSQUE ERNESTO COSER										
									281.225,80	
4.6.22.	CPOS 173	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4'	un	3,00	15,73	BDI 1	18,81	56,43	RA
4.6.23.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	3,00	21,46	BDI 1	25,67	77,01	RA
4.6.24.	SINAPI	95750	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	21,00	30,40	BDI 1	36,36	763,56	RA
4.6.25.	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	30,00	25,67	BDI 1	30,70	921,00	RA
4.6.26.	SINAPI	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00	28,55	BDI 1	34,15	170,75	RA
4.6.27.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,00	33,60	BDI 1	40,19	281,33	RA
4.6.28.	SINAPI	95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,00	26,21	BDI 1	31,35	219,45	RA
4.6.29.	SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00	27,12	BDI 1	32,44	64,88	RA
4.6.30.	SINAPI	95808	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,00	25,14	BDI 1	30,07	210,49	RA
4.6.31.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	22,00	BDI 1	26,31	105,24	RA
4.6.32.	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	23,57	BDI 1	28,19	112,76	RA
4.6.33.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	33,60	BDI 1	40,19	160,76	RA
5.			PERGOLADO E PAISAGISMO					-	7.510,45	
5.1.			PERGOLADO DE MADEIRA					-	3.081,96	
5.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,80	77,26	BDI 1	92,40	73,92	RA

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BOSQUE ERNESTO COSER									281.225,80	
5.1.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,60	298,88	BDI 1	357,46	214,48	RA
5.1.3.	SINAPI-I	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM	M	23,00	52,38	BDI 1	62,65	1.440,95	RA
5.1.4.	SINAPI-I	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	35,00	10,54	BDI 1	12,61	441,35	RA
5.1.5.	SINAPI	92403	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	9,94	46,55	BDI 1	55,67	553,36	RA
5.1.6.	CPOS 173	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm	un	1,00	299,25	BDI 1	357,90	357,90	RA
5.2.			PAISAGISMO					-	4.428,49	
5.2.1.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	82,80	12,62	BDI 1	15,09	1.249,45	RA
5.2.2.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	111,00	23,95	BDI 1	28,64	3.179,04	RA
6.			ACESSIBILIDADE					-	244,12	
6.1.			ACESSIBILIDADE					-	244,12	
6.1.1.	CPOS 173	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	m³	0,19	165,22	BDI 1	197,60	37,54	RA
6.1.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3,90	44,29	BDI 1	52,97	206,58	RA
7.			INSTALAÇÃO ELETRICA DO BOSQUE					-	46.247,06	
7.1.			INSTALAÇÃO ELETRICA DO BOSQUE					-	46.247,06	
7.1.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.175,69	2,49	BDI 1	2,98	6.483,56	RA
7.1.2.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	642,69	3,30	BDI 1	3,95	2.538,63	RA
7.1.3.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00	14,51	BDI 1	17,35	347,00	RA
7.1.4.	SINAPI	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	12,15	BDI 1	14,53	217,95	RA
7.1.5.	SINAPI-I	39246	ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	850,00	2,67	BDI 1	3,19	2.711,50	RA
7.1.6.	SINAPI	95749	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	9,00	25,67	BDI 1	30,70	276,30	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
BOSQUE ERNESTO COSER									281.225,80	
7.1.7.	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	23,57	BDI 1	28,19	112,76	RA
7.1.8.	SINAPI-I	38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	34,82	BDI 1	41,64	83,28	RA
7.1.9.	SINAPI	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	41,73	BDI 1	49,91	99,82	RA
7.1.10.	SINAPI	83401	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00	102,54	BDI 1	122,64	2.943,36	RA
7.1.11.	Cotação	c001	Luminária Led 150W biv. p/ iluminação publica	un.	24,00	674,00	BDI 1	806,10	19.346,40	RA
7.1.12.	Cotação	c002	Lâmada Led 50W biv. E27	un.	46,00	119,12	BDI 1	142,47	6.553,62	RA
7.1.13.	Cotação	c003	Cabo multiplexado tipo triplex 16mm² 1kv	m	15,00	5,15	BDI 1	6,16	92,40	RA
7.1.14.	SINAPI-I	12327	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	12,00	23,08	BDI 1	27,60	331,20	RA
7.1.15.	Cotação	c004	Quadro de comando 1000x600x220 IP65 com sistema de traca por chave, c/ almofada	un.	1,00	668,00	BDI 1	798,93	798,93	RA
7.1.16.	SINAPI-I	34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00	60,23	BDI 1	72,04	72,04	RA
7.1.17.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	52,44	BDI 1	62,72	62,72	RA
7.1.18.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	46,91	BDI 1	56,10	280,50	RA
7.1.19.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,11	BDI 1	12,09	12,09	RA
7.1.20.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00	9,55	BDI 1	11,42	57,10	RA
7.1.21.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	11,00	114,72	BDI 1	137,21	1.509,31	RA
7.1.22.	SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	116,77	BDI 1	139,66	139,66	RA
7.1.23.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	85,77	BDI 1	102,58	307,74	RA
7.1.24.	CPOS 173	37.10.010	Barramento de cobre nu	kg	0,54	51,75	BDI 1	61,89	33,42	RA
7.1.25.	CPOS 173	37.20.010	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	un	8,00	20,74	BDI 1	24,81	198,48	RA
7.1.26.	Cotação	c005	Eletrocalha plastica para painel 50x50x2000mm	pç	2,00	35,62	BDI 1	42,60	85,20	RA
7.1.27.	Cotação	c006	Barra de trilho DIN	pç	1,00	14,29	BDI 1	17,09	17,09	RA

Nº OPERAÇÃO 1058528-55	Nº SICONV 41041/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE ERNESTO COSER			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE BOSQUE ERNESTO COSER	MUNICÍPIO / UF STO. ANTONIO DE POSSE	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
BOSQUE ERNESTO COSER										281.225,80
7.1.28.	CPOS 173	36.20.280	Placa de advertência 'Perigo Alta Tensão' em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18	un	1,00	36,74	BDI 1	43,94	43,94	RA
7.1.29.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	30,82	BDI 1	36,86	147,44	RA
7.1.30.	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00	22,00	BDI 1	26,31	52,62	RA
7.1.31.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	43,91	BDI 1	52,52	157,56	RA
7.1.32.	CPOS 173	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4'	un	3,00	15,73	BDI 1	18,81	56,43	RA
7.1.33.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	3,00	21,46	BDI 1	25,67	77,01	RA

RECURSO

↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

STO. ANTONIO DE POSSE
Local

quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Engº Civil José Sidnei Vieira
CREA/CAU: 0605058496-SP
ART/RRT: 28027230181323338