



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS	Nº SICONV 900274/2020	Nº OPERAÇÃO 1070288-09	PROponente / TOMADOR NORBERTO DE OLIVEIRO JUNIOR	Nº OPERAÇÃO 1070288-09	PROponente / TOMADOR NORBERTO DE OLIVEIRO JUNIOR
--	--------------------------	---------------------------	---	---------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS				
1.	RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS		-	
1.1.	RUA FRANCISCO GLICÉRIO		-	
1.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	2.977,00	338,30X8,80
1.1.2.	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	119,08	2977*0,04
1.1.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	45,60	2977*0,01
1.1.4.	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	7,30	73*1*0,1
1.1.5.	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	6,00	60*1*0,1
1.2.	RUA SANTO ANTONIO		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1.950,00	226,7*8,6
1.2.2.	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	58,50	1950*0,03
1.2.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	38,40	
1.2.4.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	3,60	
1.3.	RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO		-	
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	699,60	106*6,6
1.3.2.	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	21,00	699,6*0,03
1.3.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,80	
1.4.	RUA VIRGILIO LOURENCETTI		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1.741,00	229,00*7,6
1.4.2.	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	52,20	1741*0,03
1.4.3.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	32,90	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
RUA FRANCISCO GLICÉRIO
RUA FRANCISCO GLICÉRIO
RUA FRANCISCO GLICÉRIO
RUA FRANCISCO GLICÉRIO
RUA FRANCISCO GLICÉRIO
RUA SANTO ANTONIO
RUA SANTO ANTONIO
RUA SANTO ANTONIO
RUA SANTO ANTONIO
RUA SANTO ANTONIO
RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO
RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO
RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO
RUA VIRGILIO LOURENCETTI
RUA VIRGILIO LOURENCETTI
RUA VIRGILIO LOURENCETTI

1	2	3	4	5	6				
138.634,13	75.736,78	24.815,07	61.687,36	2.594,92					
2.977,00									
119,08									
				45,60					
	7,30								
	6,00								
	1.950,00								
	58,50								
				38,40					
	3,60								
		699,60							
		21,00							
				28,80					
			1.741,00						
			52,20						
				32,90					

SANTO ANTONI DE POSSE/SP

Local

quarta-feira, 7 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ SIDNEI VIEIRA  
CREA/CAU: 0605058496-SP  
ART/RR: 28027230200805812

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ SIDNEI VIEIRA  
CREA/CAU: 0605058496-SP  
ART/RR: 28027230200805812