



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070288-09	Nº SICONV 900274/2020	PROPONENTE / TOMADOR NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONI DE POSSE/SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS									303.468,26
1.			RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS					-	303.468,26
1.1.			RUA FRANCISCO GLICÉRIO					-	144.761,33
1.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.977,00	1,76	BDI 1	2,10	6.251,70
1.1.2.	CPOS 179	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	119,08	929,52	BDI 1	1.111,71	132.382,43
1.1.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	45,60	14,89	BDI 1	17,81	812,14
1.1.4.	CPOS 179	03.01.260	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	7,30	207,59	BDI 1	248,28	1.812,44
1.1.5.	CPOS 179	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	6,00	488,10	BDI 1	583,77	3.502,62
1.2.			RUA SANTO ANTONIO					-	71.105,62
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.950,00	1,76	BDI 1	2,10	4.095,00
1.2.2.	CPOS 179	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	58,50	929,52	BDI 1	1.111,71	65.035,04
1.2.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	38,40	14,89	BDI 1	17,81	683,90
1.2.4.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,60	300,00	BDI 1	358,80	1.291,68
1.3.			RUA JOSÉ PEREIRA MACHADO					-	25.328,00
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	699,60	1,76	BDI 1	2,10	1.469,16
1.3.2.	CPOS 179	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	21,00	929,52	BDI 1	1.111,71	23.345,91
1.3.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,80	14,89	BDI 1	17,81	512,93
1.4.			RUA VIRGILIO LOURENCETTI					-	62.273,31
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.741,00	1,76	BDI 1	2,10	3.656,10
1.4.2.	CPOS 179	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	52,20	929,52	BDI 1	1.111,71	58.031,26
1.4.3.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	32,90	14,89	BDI 1	17,81	585,95

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070288-09	Nº SICONV 900274/2020	PROPONENTE / TOMADOR NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS	MUNICÍPIO / UF SANTO ANTONI DE POSSE/SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO GLICÉRIO E OUTRAS									303.468,26

SANTO ANTONI DE POSSE/SP

Local

quarta-feira, 7 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JOSÉ SIDNEI VIEIRA

CREA/CAU: 0605058496-SP

ART/RRT: 28027230200805812